




ALZADO DE VIGAS
V656 y V657
Escala 1:50




CORTE I-I
V656 y V657
Escala 1:10




CORTE J-J
V656 y V657
Escala 1:10




ALZADO DE VIGAS
V653, V654 y V655
Escala 1:50




CORTE H-H
V653, V654 y V655
Escala 1:10




ALZADO DE VIGAS
V621
Escala 1:50




CORTE K-K
V621
Escala 1:10




ALZADO DE VIGAS
V622
Escala 1:50




CORTE L-L
V622
Escala 1:10




ALZADO DE VIGAS
V623
Escala 1:50



CORTE M-M
V623
Escala 1:10



CORTE GENERAL
ESCALA 1:500



REFERENCIAS

SÍMBOLO	DENOMINACIÓN
	Pilar que nace en este nivel
	Pilar que continúa en este nivel
	Pilar que muere en este nivel
	Nivel de fondo de losa

NOTAS GENERALES

MATERIALES

HORMIGÓN	C30 según UNIT 972:97
ACERO	ADN500 según UNIT 843:95

LONGITUDES DE ANCLAJE Y SOLAPE (EHE 08)

C30	Anclaje (L _a) (cm)	Solape (L _s) (cm)
φ (mm)	L _{bl}	L _{sl}
6	15	25
8	20	30
10	25	40
12	30	45
16	40	60
20	55	75
25	85	120
32	140	190

POSICIÓN I: De mayor adherencia, para las armaduras que durante el hormigonado forman con la horizontal un ángulo entre 45° y 90° o que en el caso de formar un ángulo inferior a 45°, están situados en la mitad inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30cm de la cara superior de una capa de hormigonado.

POSICIÓN II: De menor adherencia, para las armaduras que durante el hormigonado no se encuentran en ninguno de los casos anteriores.

DIÁMETRO DE DOBLADO DE HIERROS (EHE 08)

φ (mm)	d (cm)	D (cm)	L _p (cm)
6	2,4	7,2	10
8	3,2	9,6	10
10	4,0	12,0	10
12	4,8	14,4	15
16	6,4	19,2	15
20	14,0	24,0	25
25	17,5	35,0	30

El diámetro de doblado de los hierros será d en todos los casos, salvo indicación distinta. Lo mismo vale para el largo de patilla L_p.

RECUBRIMIENTO

LOSAS	2,0 cm ± 0,5 cm
VIGAS	2,5 cm ± 0,5 cm
PILARES	2,0 cm ± 0,5 cm
FUNDACIONES	4,0 cm ± 0,5 cm

Todas las dimensiones están indicados en centímetros (cm) y los niveles altimétricos y cotas en metros (m).



Udelar - Facultad de Ingeniería

OBRA:
Edificio Citadino Plaza Seregni - J. Requena 1670

PLANO:
VIGAS INDICE 600 - ALZADO Y DESPIECE

PROFESORES:
Ing. Jorge Rodríguez - Ing. Sebastián Dieste
Ing. Santiago García

GRUPO:
Agostina Barboza - Isabel Hareau
Agustín Murguía

FECHA:
26/07/2017

ESCALA:
Indicadas

EAV-07