



SECCIÓN A-A
ESCALA 1:15
(NOTA: TODAS LAS COTAS ESTAN EN METROS)
NOTA: VER CONCENTRACIÓN DE CERCOS EN ZONA DE PÉNDOLAS EN PLANOS DE PÉNDOLAS.

NOTAS:
SALVO ANOTACIÓN EXPRESA EN PLANOS PARA LOS ANCLAJES, DOBLADOS Y EMPLAMES POR SOLAPO SE SEGUIRÁN LAS PRESCRIPCIONES INDICADAS EN EL PLANO: "01. PLANTA Y ESPECIFICACIONES GENERALES".
EN TODOS LOS CASOS LA DISTANCIA ENTRE CUALQUIER ARMADURA Y EL PARAMENTO MÁS

CUADRO DE MATERIALES Y NIVELES DE CONTROL

MATERIAL	POR CLARIDAD DE DIBUJO NO SE HA REPRESENTADO LA ARMADURA DE LA BARANDILLA. LA ARMADURA INDICADA DESIGNA LOS NIVELES DE CONTROL			
	NIVELACION	HM-15	NO ESTRUCTURAL	
HORMIGONES	ARCO	HA-45/F/20/Ila	ESTADISTICO	γc=1,50
	TABLERO	HP-35/F/20/Ila	ESTADISTICO	
	RESTO DE ELEMENTOS	HA-25/B/20/Ila	ESTADISTICO	
ACERO ACTIVO	TABLERO	Y-1860-S7	INTENSO	γp=1,10
ACERO PASIVO	TODA LA OBRA	ADN 500	NORMAL	γs=1,15
EJECUCION	TODA LA OBRA		INTENSO	

CUADRO DE REVISIONES		
INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE TACUAREMBÓ		.\Logo IMT.JPG
PROYECTO: " CONSTRUCCIÓN PUENTES SOBRE PASO DEL BOTE "		Nº Padrón: 781 2770
ESTRUCTURA	PUENTE Nº2. TABLERO ARMADURAS (VII)	OBRA NUEVA
DIRECTOR GENEREAL DE OBRAS: Ing. Civ. FERNANDO PORCILE ANDINA		Fecha: 10/05/2013
FIRMA: _____		Sustituye a:
ENCARGADO ESTRUCTURA: Ing. Civ. MARIO GUTIÉRREZ LEITES		
FIRMA: _____		LÁMINA: E61